

Aitaamisohje 25.3.2019

1. Ennen työn aloittamista on täytettävä sähköinen aitaamisilmoitus netissä tai toimitettava ilmoituslomake kirjallisesti täytettynä kaupungin Teknisten palvelujen Infrapalvelut -yksikköön ja sovittava työmaan alkukatselmus (yhteystiedot sivun alareunassa).
2. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti aitaamisen päättymisestä ja sovittava loppukatselmuksesta.
3. Aitaamislupa ei oikeuta luvan saajaa suorittamaan kaivu- ja louhintatöitä tai tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä ilman valvojan hyväksyntää. Kaupungin valvonta ei poista luvan saajan vastuuta.
4. Työstä vastaavan on huolehdittava, että työmaalla tai sen aidassa on taulu, josta ilmenee rakennuttaja, työn suorittaja, suorittajan vastuuhenkilön puhelinnumero sekä työn kesto.
5. Työstä vastaava on rakennustyön päätyttyä velvollinen kunnostamaan aidatun alueen siihen kuntoon, jossa se oli ennen aitaamista. Mikäli aluetta ei saateta siihen kuntoon, missä se oli ennen aitaamista, kaupungilla on oikeus omalla kustannuksellaan saattaa alue ennalleen ja periä siitä aiheutuneet kustannukset työstä vastaavalta.
6. Aitaaminen on tehtävä niin, ettei kadun käyttäjille aiheudu putoamis- tai muuta vaaraa. Alue on aidattava metalliverkko- tai umpiaidalla ja sen koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.
7. Yleisille alueille työmaa-alueeksi aidatun alueen ulkopuolelle ei saa varastoida kaivumaita, rakennusmateriaaleja tai roskaa. Alueen ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden, laastiaseman lietteen, rappausjätteiden ym. kulkeutuminen kadulle ja viemäriverkostoihin (hule, jäte) on estettävä. Vesilaitos tulee kuvaamaan ko. kiinteistön kohdalla olevat runkoviemärit ennen pinnoitustyön alkua ja sen valmistuttua. Työstä mahdollisesti aiheutuva runkoviemäreiden puhdistustyö laskutetaan urakoitsijalta täysimääräisenä. Alueelta tulevan melu-, savu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta on laadittava tarpeelliset suunnitelmat.
8. Mikäli työmaa estää koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on työstä vastaavan huolehdittava työalueeseen liittyvän ajoradan, jalkakäytävän ja kevyen liikenteen väylän sekä mahdollisen kiertotien talvikunnossa- ja puhtaanapidosta sekä liukkaudentorjunnasta myös normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Jalankulkua ja muuta liikennettä haittaava lumi ja jää on poistettava säännöllisesti tai vaadittaessa.
9. Suunnitelma tilapäistä liikennejärjestelyistä on esitettävä kirjallisena samalla, kun tehdään ilmoitus aitaamisesta. Suunnitelmassa on huomioitava myös rakennustyömaan aloitus- ja lopetusvaiheet (telineiden, työmaaparakkien ja nostureiden paikalle tuonti sekä pystytys- ja purkuvaihe).
10. Työstä vastaava vastaa siitä, että katu on varustettu säännösten mukaisin liikennemerkein ja että kadun liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus säilyvät tehtävistä töistä huolimatta esteettömästi. Mikäli liikenne joudutaan katkaisemaan, on työstä ilmoitettava myös aluehälytyskeskukseen.

11. Tilapäiset liikennejärjestelyt sovitaan alkukatselmuksessa valvojan kanssa. Jos katselmuksessa sovitaan muutoksia hakijan suunnitelmaan, on korjattu dokumentti toimitettava valvojalle ennen työn aloittamista.

12. Tilapäisillä liikennejärjestelyillä turvataan kaikkien kadulla liikkuvien jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja autoilijoiden turvallisuus rakentajan aiheuttaman poikkeustilanteen ajan.